

OBIECTIV: REALIZARE MASURI ISU LA SCOALA PRIMARA
ROCNA, COMUNA ICUSESTI, JUDETUL NEAMT

Beneficiar: COMUNA ICUSESTI

Proiectant: SC DKR PROIECT

Executant: _____



dimensiuni h 50 x L 250
sau raport de 1:5
format recomandat
.jpg, .bmp

Proiect: _____ **nr:** _____

Plansa: _____ **nr:** _____

Faza: _____

**F2cp - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari**

5/27/2024

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	
4.1.1	[0012.1] CORP CLADIRE	
4.1.1.1	[0012.1.1] ARHITECTURA	
4.1.1.2	[0012.1.2] INSTALATIE SEMNALIZARE SI AVETIZARE	
4.1.1.3	[0012.1.3] INSTALATII ELECTRICE	
	TOTAL I	
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
	TOTAL II	
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.3.1	[0012.1] CORP CLADIRE	
4.3.1.1	[0012.1] Lista echipamente	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		
TVA 19%:		
TOTAL VALOARE:		

1 euro = _____ lei , curs la data de _____

Executant, _____

Director General, _____

OBIECTIV: REALIZARE MASURI ISU LA SCOALA PRIMARA
 ROCNA, COMUNA ICUSESTI, JUDETUL NEAMT
 Beneficiar: COMUNA ICUSESTI
 Proiectant: SC DKR PROIECT
 Executant: _____



dimensiuni h 50 x L 250
 sau raport de 1:5
 format recomandat
 .jpg, bmp

Proiect: _____ nr: _____
 Plansa: _____ nr: _____
 Faza: _____

F3cp - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

1/27/2022

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: CORP CLADIRE					
STADIUL FIZIC: ARHITECTURA					
1	RPCT33A1	Demontarea usilor si ferestrelor din lemn....	mp	25.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2	RPCT03A1	Demolarea zidurilor din caramida, în grosime peste 6-7 cm executate cu...mortar de vargras, pentru volume pâna la 1 mc	mc	1.35	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3	CK12A%	Usi met.un canat supr.toc <7mp incl.din prof.ol, cu armat.si accesorii in zid.de orice natura	mp	2.20	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3.L	5900700	Electrod sud.ol.nealiat s 1125/2 e44c 2	kg	0.59	
4	2928444	USA PLINA REZISTENTA LA FOC EI 30 MIN	mp	2.20	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
	CK21C-1#	Usi profiluri...aluminu,1 canat,supraf toc> 15 mp,inclusiv armaturi si accesorii,montare in zid de orice fel, la constructii cu H > 35 m	mp	25.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
.L	6308041	Usa din aluminu tip alutitan	mp	25.00	
	CK21D#	Usi profiluri...aluminu,2 canaturi,supraf toc <= 7 mp,inclusiv armaturi si accesorii,montare in zid de orice fel, la constructii cu H <= 35 m	mp	3.19	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
.L	6308022	Usa - fereastra cu deschidere spre int.si oscilo-batante tip aluminu alliance seria A in 2 canate	mp	3.19	

STADIUL FIZIC: ARHITECTURA

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: CORP CLADIRE					
STADIUL FIZIC: ARHITECTURA					
7	CK25D#	Usi profiluri mase...plastice,2 canaturi,supraf toc <= 7 mp,inclusiv armaturi si accesorii,montate in zid de orice fel la constructii cu H <= 35 m	mp	4.57	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
7.L	6720297	Usa din profile PVC tip rehau agco in 2 canate	mp	4.57	
8	RPCJ13A1	Reparatii de tencuieli interioare, în jurul tocurilor si pervazurile la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 10-T, având spaletii...drepti pâna la 15 cm latime	m	130.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
9	2303469	COLTAR ALUMINIU ELOXAT PENTRU	m	130.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
10	RPCB20C+	Demolarea betoanelor vechi,cu mijloace manuale, b.a. in fundatii-pereti -stilpi etc.	mc	1.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
11	TSA01A1	Sapatura manuala de pamant in spatii inchise la deblee,in canale deschise,in gropi de imprumut la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime etc....in pamant cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub sau cel mult 0.60 m peste nivelul sapaturii teren usor	mc	1.20	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
12	RPCB15C+	Forarea mecanica a gaurilor la consolidari cu d.<30 mm in elemente de b.a. cu grosimea 30 cm	buc	3.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
13	7322213	Fiola cu rasini epoxidice pentru fix.ancorelor cd 5880	buc	3.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
14	RPCB05A+	Beton arm.turn.in elem.mici (buiandr,cent,parap),camasuiri (stalpi,diafr) mijl.clasice,macara si bena	mc	1.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
14.L	3716	Vibrator de interior pentru beton actionat, electric 0,9-1,5 kw	ora	0.60	
14.L	2100912	Beton marfa clasa C 20/16 (BC20/B250)	mc	1.03	

0		1		2	3	4	5 = 3 x 4	
STADIUL FIZIC: ARHITECTURA								
OBIECTUL: CORP CLADIRE								
STADIUL FIZIC: ARHITECTURA								
15	RPCC05A+	Cofraje din scindur de rasinoase, pentru returnari de stilpi-grinzi-buiandrug, h < 20 m	mp	10.00				
				material:				
				manopera:				
				utilaj:				
				transport:				
16	RPCD01A-02%	Armatari-ob 37,d<8 mm,fasonate in at.-sant,mont.constr. exist:fasonare-pt.fundatii,radiere - pt. fasonarea in ateliere centralizate a armaturilor din ob 37,d<8mm	kg	70.00				
				material:				
				manopera:				
				utilaj:				
				transport:				
17	2806616	Distantier pentru pozit.armat.in B.A. din mortar ciment	buc	4.00				
				material:				
				manopera:				
				utilaj:				
				transport:				
18	TRI1AA01F 3	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte,prin tran.pina la 10m rampa sau teren-auto cate	tona	1.25				
				material:				
				manopera:				
				utilaj:				
				transport:				
19	TRB01A25	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa...4 distanta 50m	tona	1.50				
				material:				
				manopera:				
				utilaj:				
				transport:				
20	TRA01A25	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 25 km.	tona	2.05				
				material:				
				manopera:				
				utilaj:				
				transport:				
21	TRB05B25	Transportul materialelor prin purtat...direct,materiale incomode peste 25 kg distanta 50m	tona	1.00				
				material:				
				manopera:				
				utilaj:				
				transport:				
			procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:								
Recapitulatia: Recap 2019: CAM 2,25								
Alte cheltuieli directe:								
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)								
Cheltuieli indirecte								
Profit								
TOTAL GENERAL (fara TVA):								
TVA:								
TOTAL GENERAL:								
OBIECTUL: CORP CLADIRE								
STADIUL FIZIC: INSTALATIE SEMNALIZARE SI AVETIZARE								

STADIUL FIZIC: INSTALATIE SEMNALIZARE SI AVETIZARE

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: CORP CLADIRE					
STADIUL FIZIC: INSTALATIE SEMNALIZARE SI AVETIZARE					
1	EM02A1+	Centrala detectare/avertizare incendiu conventionala 4-24 zone, ...montata pe zid beton/caramida;	buc	1.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.L	20018351	Centrala incendiu conventionala max.8 zone	buc	1.00	
1.L	20018363	Acumulator cu gel 12V - 7.2Ah - VdS, 151x65x94	buc	2.00	
2	EM02B1+	Centrala detectare/avertizare incendiu conventionala 4-24 zone, ...conexiuni/legaturi, etichetare;	set	1.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3	EM02C1+	Centrala detectare/avertizare incendiu conventionala 4-24 zone, ...Verificari / probe;	buc	1.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
4	EM10A2+	Montaj detectoare conventionale de fum, temperatura,combinate (fum+temperatura) ...pe tavan de gipscarton	buc	15.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
4.L	20018379	Detectoare conventionale de fum, detectoare de temperatura, detectoare combinate (fum+temperatura) - (soclu inclus)	buc	15.00	
5	EM11A1+	Verificari / probe detectoare conventionale de fum, temperatura,combinate (fum+temperatura) ...h <= 2,95 m	buc	15.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
6	EM23A1+	Montaj dispozitive de avertizare sonora si/sau vizuala, pentru centrale conventionale...in interior	buc	1.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
6.L	20018476	Dispozitive de avertizare sonora si vizuala - montaj în exterior	buc	1.00	
7	EM23A2+	Montaj dispozitive de avertizare sonora si/sau vizuala, pentru centrale conventionale...in exterior	buc	1.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
7.L	20018476	Dispozitive de avertizare sonora si vizuala - montaj în exterior	buc	1.00	
8	EM25A1+	Verificari / probe la dispozitive de avertizare sonora si/sau vizuala, pentru centrale conventionale/analog-adresabile...in interior	buc	1.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

STADIUL FIZIC: INSTALATII ELECTRICE

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: CORP CLADIRE					
STADIUL FIZIC: INSTALATII ELECTRICE					
2	20018599	Jgheab rectangular din PVC cu pereti dubli, alb, 82/127/102/97/3000mm	ml	15.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3	EA14A#	Doza centralizatoare pentru conductori montati...in tuburile coloanelor individuale sau colective, montata aparent	buc	2.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3.L	7319022	Doza dreptunghiulara din alumi-niu	buc	2.00	
4	EC03A%	Cablu pentru energie electrica, montat cu scoabe (cleme de prindere) pe console sau pe pod de cabluri, cablul avand conducte cu sectiunea de...pana la 10 mmp, montat pe console fixate cu dibluri (bolturi) metalice	m	15.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
5	4700021	CABLU ENERGIE NHXH FE 180 E30 3X1.5 MMP	m	25.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
6	EE12A#	Corp de iluminat pentru lampi fluorescente tubulare pentru...1 sau 2 lampi, montat pe dibluri din material plastic	buc	1.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
7	2806417	CORP DE ILUMINAT FIDA 19 25 LED	buc	1.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
8	20033656	KIT DE EMERGENTA PENTRU CORPURI DE ILUMINAT CU LED 10-50W 3h	buc	1.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
9	EE10A#	Corp de iluminat de siguranta monobloc cu baterii sau acumulator montat pe...bolturi implantate	buc	2.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
10	2806385	CORP DE ILUMINAT CISA 02M	buc	2.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

STADIUL FIZIC: INSTALATII ELECTRICE

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------

OBIECTUL: CORP CLADIRE

STADIUL FIZIC: INSTALATII ELECTRICE

11	EF07A#	Legatura electrica...pana la 0,5 m intre sirul de cleme si aparate sau intre aparate in tablouri, panouri, pupitre)	buc	2.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
12	TRA01A10	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	tona	0.50		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
--	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli directe:

Recapitulatia: Recap 2019: CAM 2,25

Alte cheltuieli directe:

Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

TOTAL Cheltuieli directe:

TOTAL Recapitulatie:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

1 euro = lei, curs la data de _____

Executant, _____

Director General, _____

OBIECTIV: REALIZARE MASURI ISU LA SCOALA PRIMARA
 ROCNA, COMUNA ICUSESTI, JUDETUL NEAMT
 Beneficiar: COMUNA ICUSESTI
 Proiectant: SC DKR PROIECT
 Executant: _____



Proiect: _____ nr: _____
 Plansa: _____ nr: _____
 Faza: _____

**C6cp - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
 cumulat pe proiect**

5/14/2024

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	20018363 Acumulator cu gel 12V - 7.2Ah - VdS, 151x65x94	buc	2.00			DataConstruct	
2	6202818 Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	0.13			Pret de referinta	
3	6202818 Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	0.02			Pret de referinta	
4	20018331 Baza/soclu/suport	buc	2.02			Pret de referinta	
5	2100912 Beton marfa clasa C 20/16 (BC20/B250)	mc	1.03			Pret de referinta	
6	6832376 Burghiu cu cap widia d= 10 mm	buc	0.45			Pret de referinta	
7	7344829 Burghiu cu cap widia d10 mm	buc	0.06			Pret de referinta	
8	20018464 Butoane de incendiu - montaj în interior	buc	3.00			Pret de referinta	
9	20018509 Cablu de incendiu tip JY(St)Y	100 m	2.00			Pret de referinta	
10	4700021 CABLU ENERGIE NHXH FE 180 E30 3X1.5 MMP	m	25.00			Pret de referinta	
11	5759516 CANAL CABLU pvc, IGNIFUGAT 10X15 MM	m	200.00			Pret de referinta	
12	20018351 Centrala incendiu conventionala max.8 zone	buc	1.00			DataConstruct	
13	6829070 Chinga metalice pentru cofraje la stilpi din beton	kg	0.33			Pret de referinta	
14	6102815 Chit siliconic	kg	0.88			DataConstruct	
15	6102815 Chit siliconic	kg	2.67			DataConstruct	
16	2100402 Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	74.84			Pret de referinta	
17	2303469 COLTAR ALUMINIU ELOXAT PENTRU	m	130.00			Pret de referinta	
18	6305098 Consola din otel lat 50x5 mm	kg	2.25			Pret de referinta	
19	2806385 CORP DE ILUMINAT CISA 02M	buc	2.00			Pret de referinta	
20	2806417 CORP DE ILUMINAT FIDA 19 25 LED	buc	1.00			Pret de referinta	
21	5886942 Cuie cu cap conic tip A pentru constructii 3x70 OL 34 s 2111	kg	0.25			Pret de referinta	

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
22	20018379 Detectoare conventionale de fum, detectoare de temperatura, detectoare combinate (fum+temperatura) - (soclu inclus)	buc	15.00			DataConstruct	
23	20018476 Dispozitive de avertizare sonora si vizuala - montaj în exterior	buc	1.00			Pret de referinta	
24	20018476 Dispozitive de avertizare sonora si vizuala - montaj în exterior	buc	1.00			Pret de referinta	
25	2806616 Distantier pentru pozit.armat.in B.A. din mortar ciment	buc	4.00			Pret de referinta	
26	7319022 Doza dreptunghiulara din alumi-niu	buc	2.00			Pret de referinta	
27	20018332 Doza sau soclu	buc	3.03			Pret de referinta	
28	2904339 Dulap rasiinos tivit clasa A gR = 38mm lun G = 3,50m s 942	mc	0.01			Pret de referinta	
29	5900700 Electrode sud.ol.nealiat s 1125/2 e44c 2	kg	0.59			Pret de referinta	
30	6203006 Energie electrica	kwh	7.50			Pret de referinta	
31	6202741 Energie electrica la contor pentru lucrari de constructie-montaj	kwh	4.57			Pret de referinta	
32	6202741 Energie electrica la contor pentru lucrari de constructie-montaj	kwh	21.31			Pret de referinta	
33	7322213 Fiola cu rasini epoxidice pentru fix.ancorelor cd 5880	buc	3.00			Pret de referinta	
34	6100034 Grund miniu anticoroziv g.351-4 stas 3097-80	kg	1.54			Pret de referinta	
35	6001472 Hartie slefuita uscata cu en foi 23x30 gr 6 s1581	buc	2.74			Pret de referinta	
36	6001472 Hartie slefuita uscata cu en foi 23x30 gr 6 s1581	buc	13.01			Pret de referinta	
37	7326166 Inel de suspensie 50 mm	buc	600.00			Pret de referinta	
38	20018599 Jgheab rectangular din PVC cu pereti dubli, alb, 82/127/102/97/3000mm	ml	15.00			Pret de referinta	
39	20033656 KIT DE EMERGENTA PENTRU CORPURI DE ILUMINAT CU LED 10-50W 3h	buc	1.00			Pret de referinta	
40	20018328 Material marunt	%				Pret de referinta	
41	8000277 Material marunt	%				Pret de referinta	
42	7819201 Material marunt	%				Pret de referinta	
43	7801035 Material marunt	%				Pret de referinta	
44	2200496 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-1,0 mm	mc	0.01			Pret de referinta	
45	2200513 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 mm	mc	0.65			Pret de referinta	
46	2000078 Otel beton profil neted OB 30 stas 438 D = 8mm	kg	71.05			Pret de referinta	
47	3803207 Sarma moale obisnuita D = 2 mm, OL 32, s 889	kg	1.12			Pret de referinta	

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
48	2903995 Scindura rasin lunga tiv cls D gR = 24mm L = 4,00m s 942	mc	0.18			Pret de referinta	
49	20018329 Soclu detector	buc	15.15			Pret de referinta	
50	6101572 Spuma din poliuretan	kg	2.51			DataConstruct	
51	6101572 Spuma din poliuretan	kg	7.63			DataConstruct	
52	5829126 Surub cap inecat crest sprec.m 6x 30 gr. 4.8 s 2571	buc	62.76			DataConstruct	
53	5829126 Surub cap inecat crest sprec.m 6x 30 gr. 4.8 s 2571	buc	18.28			DataConstruct	
54	6201084 Ulei emulsionabil pentru decofrare betoane stas 11382	kg	1.20			Pret de referinta	
55	6308022 Usa - fereastr deschidere spre int.si oscilo- batante tip aluminium alliance seria A in 2 canate	mp	3.19			DataConstruct	
56	6308041 Usa din aluminiu tip alutitan	mp	25.00			DataConstruct	
57	6720297 Usa din profile PVC tip rehau agco in 2 canate	mp	4.57			DataConstruct	
58	2928444 USA PLINA REZISTENTA LA FOC EI 30 MIN	mp	2.20			Pret de referinta	
59	2100713 Var pasta pentru constructii tip 2	mc	0.13			Pret de referinta	
Valoare directa			lei				
Recapitulatie			lei				
TOTAL			lei				
TOTAL			euro				

1 euro = _____ lei , curs la data de _____

Executant,

Director General,

OBIECTIV: REALIZARE MASURI ISU LA SCOALA PRIMARA
ROCNA, COMUNA ICUSESTI, JUDETUL NEAMT
Beneficiar: COMUNA ICUSESTI
Proiectant: SC DKR PROIECT
Executant: _____



dimensiuni h 50 x L 250
sau raport de 1:5
format recomandat
.jpg, bmp

Proiect: _____ nr: _____
Plansa: _____ nr: _____
Faza: _____

**C7cp - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru
cumulat pe proiect**

5/14/2024

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera -(om/ore)-	Tariful mediu -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	10200 Betonist	18.51			
2	10700 Dulgher constructii	17.59			
3	320556 Electrician	6.75			
4	11140 Fierar beton 4	2.52			
5	11241 Finisor mase plastice	3.70			
6	20000115 Inginer sisteme de securitate	9.71			
7	11541 Instalator electrician	146.49			
8	11531 Instalator electrician	8.14			
9	26841 Montator constructii metalice	16.03			
10	26800 Montator ctii.metalice	7.79			
11	19900 Muncitor deserv.ctii montj.	14.94			
12	19931 Muncitor deservire constructii montaj	4.94			
13	19921 Muncitor deservire constructii-montaj	2.31			
14	19911 Muncitor deservire c-tii.montaj	5.27			
15	319731 Muncitor incarcare-descarcare materiale	0.56			
16	19621 Sparator	0.62			
17	22700 Sudor electric	0.42			
18	60111 Tamplar	7.15			
19	60121 Tamplar	3.57			
20	20000114 Tehnician pentru sisteme de detectie	6.88			
21	13431 Zidar	63.70			
	Total ore manopera:	347.60			
	Valoare directa	lei			
	Recapitulatie	lei			
	TOTAL	lei			
	TOTAL	euro			

1 euro = _____ lei , curs la data de _____

Executant, _____

Director General, _____

OBIECTIV: REALIZARE MASURI ISU LA SCOALA PRIMARA
ROCNA, COMUNA ICUSESTI, JUDETUL NEAMT
Beneficiar: COMUNA ICUSESTI
Proiectant: SC DKR PROIECT
Executant: _____



dimensiuni h 50 x L 250
sau raport de 1:5
format recomandat
.jpg, bmp

Proiect: _____ nr: _____
Plansa: _____ nr: _____
Faza: _____

**C8cp - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii
cumulat pe proiect**

5/14/2024

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1	6751 Automacara 5 tf, Hmax = 6,5m deschidere max= 5,5m	0.52		
2	7680 Fierastrau mecanic (circular)	1.80		
3	6702 Macara de fereastră 0,15tf	0.40		
4	4205 Masina de fasonat otel-beton d=pina la 40mm 2,2kw	0.25		
5	7609 Masina de gaurit electrica rotopercutanta d=35mm	0.50		
6	2606 Masina de perforat cu burghiu widia	0.27		
7	7598 Pistol implintat bolturi	0.98		
8	4203 Stanta electrica de taiat otel-beton, diam pina la 40 mm	0.20		
9	2490 Troliu intins otel beton	0.18		
10	3716 Vibrator de interior pentru beton actionat, electric 0,9-1,5 kw	0.60		
Total ore utilaje:		5.69		
Valoare directa				lei
Recapitulatie				lei
TOTAL				lei
TOTAL				euro

1 euro = _____ lei , curs la data de _____

Executant, _____

Director General, _____

OBIECTIV: REALIZARE MASURI ISU LA SCOALA PRIMARA
ROCNA, COMUNA ICUSESTI, JUDETUL NEAMT
OBIECTUL: CORP CLADIRE
LISTA: Lista echipamente
Beneficiar: COMUNA ICUSESTI
Proiectant: SC DKR PROIECT SRL
Executant: _____



Proiect: _____ nr: _____
Plansa: _____ nr: _____
Faza: _____

F4 - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale

6/12/2023

Nr. crt.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pret unitar -lei/um-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
Lista echipamente							
1	CENTRALA AVERTIZARE INCENDIU	buc	1.00			Depozit	
TOTAL:							
				lei			
TVA:							
			19.00 %	euro			
TOTAL cu TVA:							
				lei			

1 euro = lei , curs la data de
Executant,

Director General,